

中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改
造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：中山大学附属第一医院广西医院
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

2024年9月5日

中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：中山大学附属第一医院
广西医院
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年9月5日

复核时间：2024年9月5日

总 说 明

工程名称:中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程

第1页 共1页

<div>一、工程概况：该工程为中山大学附属第一医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程。</div> <div>二、建设地点：南宁市佛子岭路3号</div> <div>三、本次预算包括范围：拆除大厅圆柱饰面装饰，局部房间装饰装修改造、门窗改造、固定家私等内容。</div> <div>四、本预算编制依据：<div><div>(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB50854~50862-2013及广西壮族自治区实施细则；</div><div>(2)《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》50584-2013及广西壮族自治区实施细则修订本；</div><div>(3)广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2011年的《广西壮族自治区工程量清单编制及招标控制价编制示范文本》；</div><div>(4)广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料机械台班基期价》、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及计价相关规定与文件。</div><div>(5)桂建标【2016】16号 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；</div><div>(6)桂建标【2016】17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；</div><div>(7)桂建标【2023】7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；</div><div>(8)桂建标【2019】12号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；</div><div>(9)本工程设计文件及相关标准、规范、技术资料。</div></div><div>五、材料价格：参考2024年《南宁建设工程造价信息》第07月下半月发布的除税价格计取，对于没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。</div><div>六、其他说明：<div><div>1.本工程废渣弃运暂按15km, 结算按实际增运运距计算。</div><div>2.根据（桂建价(2024)2号）《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》的要求，本工程安全生产责任保险费暂估价136.00元。</div><div>3.电气AL3-J配电箱进线及配管，工程量为暂定，结算以实际工程量为准；</div><div>4.弱电增加的信息点回路，线路及电线管工程量为暂定，结算以实际工程量为准</div></div></div></div>
--

单位工程投标报价汇总表

工程名称:中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
智能化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程 第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
拆除工程							
		分部分项工程					
		G.1 人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 拆除100厚轻质砖墙、300厚砖墙 含拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 含扬尘控制清理	m³	2.11			
2	011610001001	木门窗拆除 拆除FM乙木质防火门 含拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 含扬尘控制清理	樘	2			
3	011610002001	原有防火防盗门拆除 拆除FM乙钢制 含拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 含扬尘控制清理	m²	1.98			
4	011610002002	原有电动推拉门拆除 拆除电动推拉门 含拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 含扬尘控制清理	m²	3.30			
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 大厅圆柱外围木纹装饰板、柱面腻子装饰板拆除 含拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 含扬尘控制清理	m²	27.80			
6	011612002001	一体式柱盆洗手盘拆除 含拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑 含扬尘控制清理	套	1			
		G.4 渣土场外运输					
7	010103002001	废渣弃置	m³	4.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物指定地点,清理归堆、码放整齐,运至被拆除建筑物指定地点的运距综合考虑,含扬尘控制清理含汽车加盖摊销费 起始运距:1km					
8	桂010103003001	废渣运输增(减)m3·km 渣土工程量按增运14km计,结算按实计取	m ³ ·km	59.36			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
装饰装修工程							
		分部分项工程					
		A.9 楼地面工程					
9	011105006001	金属踢脚线 304喷砂黑钢不锈钢1.2mm踢脚线 踢脚线高度:50mm 9mm厚细木工板基层 参考品牌:不低于或相当于“简普、法鹰、广德”等品牌	m ²	1.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A. 10 墙、柱面工程					
10	011208001001	柱(梁)面装饰 30×40方木墙柱面安装 12mm阻燃基层板 6mm木布纹医疗板面层 柱(梁)面装饰具体做法及要求详见图D-3F-P-10/07剖面图 参考品牌:不低于或相当于美旭、优珏、林音等品牌	m²	18.25			
11	011207001001	医疗板墙面装饰板 30×40方木墙面安装 12mm阻燃基层板 6mm木布纹医疗板面层 医疗板墙面装饰板做法详见图D-3F-P-10设计, QT1墙面做法大样图 参考品牌:不低于或相当于美旭、优珏、林音等品牌	m²	49.70			
12	011207001002	铝塑板墙面装饰板 30×40方木墙面安装 12mm阻燃基层板 4mm铝塑板饰面板 铝塑板墙面装饰板做法详见图D-3F-P-10/04 参考品牌:不低于或相当于华尔泰、华源、雅泰等品牌	m²	1.39			
13	011210006001	轻钢龙骨医疗板隔断墙 龙骨材料种类、规格:50×50×2.5镀锌方通 镀锌方通龙骨 中距(mm)竖400横600 12mm阻燃基层板 内置50mm厚防火岩棉到顶(防火岩棉100kg/立方米) 6mm木布纹医疗板面层 医疗板隔断墙做法详见图D-3F-P-10设计, 镀锌方通金属隔墙大样图 参考品牌:不低于或相当于美旭、优珏、林音等品牌	m²	27.47			
14	011210006002	轻钢龙骨石膏板隔断墙 龙骨材料种类、规格:75型轻钢龙骨(内填防火岩棉100kg/立方米) 12mm阻燃基层板 9.5mm纸面石膏板面层 石膏板隔断墙做法详见图D-3F-P-10设计, QT2墙面封门洞大样图 参考品牌:不低于或相当于千年舟、兔宝宝、泰山石膏等品牌	m²	4.73			
		A. 12 门窗工程					
15	010801001001	木质门 新增木质医疗门 门扇规格厚度备注:60mm厚	m²	5.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程 第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		门扇芯材采用隔音,桥洞力学隔音板加防变形钢管,双面9厘,B1级防火夹板贴天然白橡木木皮,华润净味 含五金配件、制作、运输、安装等 参考品牌:不低于或相当于凯悦、易众、铸诚 等品牌					
16	010801001002	木质门安装 木质医疗门利旧 门扇规格厚度备注:60mm厚 门扇芯材采用隔音,桥洞力学隔音板加防变形钢管,双面9厘,B1级防火夹板贴天然白橡木木皮,华润净味 含五金配件、制作、运输、安装等 参考品牌:不低于或相当于凯悦、易众、铸诚等品牌	m²	1.98			
17	010805001001	304不锈钢电动感应门 新增电动推拉门 型材规格:1.2mm厚304不锈钢门套 玻璃品种玻璃品种:12 厘钢化玻璃 含电机、电动感应装置、门套及包边、门头盖板、运输、安装等	m²	2.97			
18	010802001001	90系列铝合金推拉门 新增铝合金推拉门FM1022 型材规格:1.8mm壁厚铝合金门框 玻璃品种:12厘钢化玻璃 含五金配件、制作、运输、安装等 不低于或相当于“派雅门窗、沃伦、凤铝”等品牌	m²	2.20			
19	010802001002	电动推拉门安装 11轴~12轴 1/C 轴~D轴 手术室门 主材是原拆除的电动推拉门利旧	m²	2.20			
20	010808004001	金属门窗套 304喷砂黑钢不铸钢1.2mmmm门套 门洞800×2050安装不锈钢门套 具体做法及要求详见图D-3F-P-09/C立面图	m²	4.31			
21	桂010811002001	门窗周边塞缝 1.塞缝材料种类:发泡剂	m	43.70			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
22	011406003001	满刮腻子 刮腻子粉三道	m²	9.44			
23	011407001001	墙面喷(刷)涂料 腻子墙面刷环保涂料,一底两面 不低于或相当于“多乐士、立邦、三棵树”等品牌	m²	9.44			
		A.14 其他装饰工程					
24	011502001001	金属装饰线 部位:大厅柱面阳角位置	m	19.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程 第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		铝合金面宽15×15×1.5					
25	011508002001	有机玻璃字 字体为6mm亚克力彩色面板, 搭配15mm透明亚克力底板, 字体宽度150mm, 字高200mm	个	8			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011709	二次搬运					
26	桂011709001001	型钢材料二次搬运 运距100m	t	0.186			
27	桂011709001002	墙面装饰板材料二次搬运 运距100m	m²	282.09			
	011710	已完工程保护费					
28	桂011710001001	楼地面成品保护 编织布	m²	179.42			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
电气工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
29	030404017001	照明配电箱 AL1 非标, 箱内元件详系统图 安装方式: 底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 不低于或相当于“德力西、人民电器、正泰”等品牌	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程 第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
30	030412004001	4寸筒灯 12W 5000k 嵌入式安装 品牌: 不低于或相当于“松下、欧普、飞利浦”等品牌	套	10			
31	030412004002	暗藏LED灯带, 5000K 嵌入式安装 品牌: 不低于或相当于“松下、欧普、飞利浦”等品牌	m	7.30			
32	030404034001	AC220V, 10A单联单控开关 底边距地1.4米暗装 含接线盒 品牌: 不低于或相当于“松下、西门子、西蒙”等品牌	套	2			
33	030404034002	AC220V, 10A双联单控开关 底边距地1.4米暗装 含接线盒 品牌: 不低于或相当于“松下、西门子、西蒙”等品牌	套	4			
34	030404034003	AC220V, 10A三联单控开关 底边距地1.4米暗装 含接线盒 品牌: 不低于或相当于“松下、西门子、西蒙”等品牌	套	1			
35	030404035001	AC220V, 10A 普通五孔插座 底边距地0.35米或0.9米暗装 品牌: 不低于或相当于“松下、西门子、西蒙”等品牌	套	24			
36	030411001001	吊棚内敷设 刚性阻燃管 PVC40 含支架制作、安装 品牌: 不低于或相当于“雄塑、联塑、五一”等品牌	m	50.00			
37	030411001002	吊棚内敷设 刚性阻燃管 PVC20 含支架制作、安装 品牌: 不低于或相当于“雄塑、联塑、五一”等品牌	m	86.60			
38	030411001003	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PVC20 品牌: 不低于或相当于“雄塑、联塑、五一”等品牌	m	61.60			
39	030413002001	砖结构凿槽及恢复 管径20mm以内	m	61.60			
40	030411004001	管内穿线 动力线路 BV-6mm ² 品牌: 不低于或相当于“广西纵缆、桂林国际、杭州电缆、网联”等品牌	m	255.00			
41	030411004002	管内穿线 照明线路 BV-4mm ² 品牌: 不低于或相当于“广西纵缆、桂林国际、杭州电缆、网联”等品牌	m	310.50			
42	030411004003	管内穿线 照明线路 BV-2.5mm ² 品牌: 不低于或相当于“广西纵缆、桂林国际、杭州电缆、网联”等品牌	m	189.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
智能化工程							
		分部分项工程					
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
43	030411001004	吊棚内敷设 刚性阻燃管 PVC20 含支架制作、安装 品牌: 不低于或相当于“雄塑、联塑、五一”等品牌	m	284.40			
44	030411001005	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PVC20 品牌: 不低于或相当于“雄塑、联塑、五一”等品牌	m	15.60			
45	030502004001	单孔语音信息插座 安装方式: 墙面或桌板底边距地350mm嵌墙安装 品牌: 不低于或相当于“松下、西门子、西蒙”等品牌	个	2			
46	030502012001	双孔数据信息插座 安装方式: 墙面或桌板底边距地350mm嵌墙安装	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌: 不低于或相当于“松下、西门子、西蒙”等品牌					
47	030502005001	管内穿放 6类四对非屏蔽双绞线 工程量暂定, 具体以实际工程量为准 品牌: 不低于或相当于“清华同方、一舟、TCL”等品牌	m	300.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
拆除工程						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
装饰装修工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
电气工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
智能化工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
拆除工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价	1.7	分部分项工程费及措施项目费
装饰装修工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价	100.25	分部分项工程费及措施项目费
电气工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价	21.14	分部分项工程费及措施项目费
智能化工程			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价	12.91	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
拆除工程						
1	010103002002	建筑垃圾消纳费	m³	4.24		
装饰装修工程						
2	011501020001	新增预诊吧台 1. 50×50×2.5镀锌角铁焊制 2. 材料种类、规格:12厘基层板, 木饰面采用18厘B1级多层实木板 3. 新增预诊吧台长2150mm×高1100mm 4. 吧台石材饰面为12mm进口白色人造石, 5. 木饰面(抽屉, 宽度三均分) 6. 吧台外侧为50mm高石材饰面踢脚线 7. 吧台内侧50mm高, 304喷砂黑钢不锈钢1.2mm踢脚线(另列清单) 7. 吧台立面为4.0mm铝塑板饰面 8. 具体做法及要求详见图D-3F-P-10/03剖面图	m	2.15		
3	011501020002	谈话间上下层矮桌 1. 50×50×2.5镀锌角铁焊制 2. 材料种类、规格:12厘基层板, 木饰面采用18厘B1级多层实木板 3. 服务台长3050mm×高1100mm 4. 吧台石材饰面为12mm进口白色人造石 5. 木饰面(抽屉, 宽度三均分) 6. 矮桌内外侧50mm高 304喷砂黑钢不锈钢1.2mm踢脚线(另列清单) 7. 具体做法及要求详见图D-3F-P-10/05剖面图	m	3.05		
4	011501020003	木饰面隔板沙发凳 1. 50×50×2.5镀锌角铁焊制 2. 材料种类、规格:板基层采用18厘B1级多层实木板 3. 定制成品靠背成品坐垫, 三张坐垫0.60cm×0.60×0.15cm软皮包装, 4. 两张靠背0.60×0.60*0.15cm软皮包装 5. 具体做法及要求详见图D-3F-P-10/01剖面图	m	1.80		
5	011501003001	衣柜 部位: 男更、患更1、患更2、女更 衣柜使用18mm木纹家具板人工制作、拼装、含五金配件等 柜子高2.4m, 柜子按正面投影面积计算 具体做法及要求详见图D-3F-P-10/06剖面图	m²	27.84		
		合 计				

注:税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
装饰装修工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
电气工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:中山大学第一附属医院广西医院门诊3楼手术室局部改造工程

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。